

Bereich		Fläche (m2)	Rauminhalt (m³)	Bemerkungen		
Kennzahlen	Nettogeschoßfläche	4.660				
	Bruttogeschoßfläche	5.551				
	Bruttorauminhalt		17.720			
Bereich	Gewerk	Kontrolle (m2)	Fläche (m2)	Bemerkungen	Abweichung	
Wände/Ausbau	Stahlbeton außen (1x)	1.704				
	Stahlbeton außen (1x)	524				
	Stahlbeton innen (2x)	5.186				
	Stahlbeton-Stützen	140				
	Trockenbau	1.072				
	Aufzugsschacht aussen	41				
	Fliesen			1.290		
	Anstrich			7.255		
		<b>Summe</b>	<b>8.667</b>	<b>8.545</b>	i.O.	<b>1,41%</b>
	Wände/Rohbau	Stahlbeton außen (1x)	1.704			
Stahlbeton außen (1x)		524		Tiefgarage		
Stahlbeton innen (2x)		5.186				
Stahlbeton-Stützen		140				
Trockenbau		1.072				
Aufzugsschacht aussen		41				
nichtbehandelte Flächen				897	Keller	
nichtbehandelte Flächen				1.290	geflieste Bereiche (GK u. B)	
nichtbehandelte Flächen				830	GK m. Anstr	
		Spachtelputz			5.528	
	<b>Summe</b>	<b>8.667</b>	<b>8.545</b>	i.O.	<b>1,41%</b>	

<b>Außenwände</b>	Stahlbeton	1.960			
	Mauerwerk (Balkontrennwände)	1.256			
	WDVS		1.782		
	Außenputz (Balkontrennwände)		1.258		
	nur Anstrich TRH		280		
	<b>Summe</b>	<b>3.216</b>	<b>3.320</b>	i.O.	<b>-3,22%</b>
<b>Fassade</b>	Gerüst	2.681			
	Gerüst Stege	65			
	WDVS		1.782		
	TRH ohne WDVS		396		
	Fenster		555		
	<b>Summe</b>	<b>2.746</b>	<b>2.733</b>	i.O.	<b>0,47%</b>
<b>DECKE</b>	Deckenplatte	1.824			
	Gitterträgerdecke	3.369			
	Anstrich		4285		
	WDVS (Decke über Laubengang)		265		
	Strukturputz an Untersichten		12		
	<b>Summe</b>	<b>5.193</b>	<b>4.562</b>	i.O.	<b>12,15%</b>

Bereich	Gewerk	Fläche (m2)	Kontrolle (m2)	Bemerkungen	Abweichung
BODEN/Ausbau	Zementestrich	2.940			
	Zementestrich (Laubengang)	133			
	Verbundestrich	1.195			
	ohne Estrich	81			
	Rampe	58		ohne Estrich	
	Anstrich staubb.		390		
	Epoxidharzbeschichtung (Tiefgarage)		1.252		
	Fliesen		247		
	Parkett		2.303		
	Beschichtung wasserfest		215	Laubengänge, TRH (ohne Treppenläufe)	
		<b>Summe</b>	<b>4.407</b>	<b>4.407</b>	i.O.
Bereich	Gewerk	Fläche (m2)	Kontrolle (m2)	Bemerkungen	Abweichung
BODEN/Rohbau	Bodenplatte	1.752			
	Decken	1.792			
	Gitterträgerdecke	3.369			
	gerade Rampenplatte	61			
	Fertigteilpodeste	23			
	Fliesen		247		
	Parkett		2.303		
	Epoxidharzbeschichtung (Tiefgarage)		1.252		
	Anstrich		390		
	Terrassenbeläge		450		
	Aussenanlagen		1.166	über Deckenplatte	
	Beschichtung wasserfest		215	Laubengänge, TRH (ohne Treppenläufe)	
		<b>Summe</b>	<b>6.997</b>	<b>6.023</b>	i.O.

Bauvorhaben: Beispiel

## Projektkontrolle

--	--	--	--	--	--

**Datum:**

**Unterschrift:**